

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty malarskie - klatka schodowa z wiatrolapem			
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	analogia - Osłony okien i drzwi folią polietylenową Krotność = 3	m2		
		42,08	m2	42,080	
				RAZEM	42,080
2 d.1	KNR-W 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 1, typ T,TA, z 8 elementami - przed robotami malarskimi Krotność = 3	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 3	m2		
		254,595	m2	254,595	
				RAZEM	254,595
4 d.1	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych - przyjęto ok. 3% powierzchni Krotność = 3	m2		
		7,65	m2	7,650	
				RAZEM	7,650
5 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) Krotność = 3	m2		
		4,6	m2	4,600	
				RAZEM	4,600
6 d.1	NNRNKB 7 1134-01	Gruntowanie preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt powierzchni poziomych Krotność = 3	m2		
		60,03	m2	60,030	
				RAZEM	60,030
7 d.1	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt powierzchni pionowych Krotność = 3	m2		
		194,565	m2	194,565	
				RAZEM	194,565
8 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką przy gipsowaniu ścian - analogia Krotność = 3	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
9 d.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 3	m2		
		254,595	m2	254,595	
				RAZEM	254,595
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity Krotność = 3	m2		
		60,03	m2	60,030	
				RAZEM	60,030
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany Krotność = 3	m2		
		194,565	m2	194,565	
				RAZEM	194,565
12 d.1	NNRNKB 7 1134-02	Grunt/podkład pod tapetę natryskową DIALCOLOR <lamperia> Krotność = 3	m2		
		194,565	m2	194,565	
				RAZEM	194,565

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 2-02 1521-03	Wykonywanie tapety natryskowej DIALCOLOR na lamperii - natrysk kropłowy z podkładem Krotność = 3	m2		
		115,5	m2	115,500	
				RAZEM	115,500
14 d.1	KNR-W 2-02 1521-06	Wykonywanie tapety natryskowej DIALCOLOR na lamperii Krotność = 3	m2		
		17,85	m2	17,850	
				RAZEM	17,850
15 d.1	KNR 4-01 1207-02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm Krotność = 3	m		
		166,1	m	166,100	
				RAZEM	166,100
16 d.1	KNR 4-01 1209-11	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 Krotność = 3	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm Krotność = 3	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
18 d.1	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - malowanie ościeżnic<drzwi do piwnicy> Krotność = 3	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
19 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych Krotność = 3	m2		
		20,7	m2	20,700	
				RAZEM	20,700
20 d.1	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych Krotność = 3	m2		
		2,88	m2	2,880	
				RAZEM	2,880
21 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Krotność = 3	m2		
		72	m2	72,000	
				RAZEM	72,000
22 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - przyjąć mycie po każdym etapie prac Krotność = 3	m2		
		60,03	m2	60,030	
				RAZEM	60,030
23 d.1	KNR 4-01 1204-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - wiatrołap wewn. Krotność = 3	m2		
		18,17	m2	18,170	
				RAZEM	18,170
24 d.1	KNR-W 2-15 0414-02	Grzejniki żeliwne członowe - z demontażu Krotność = 3	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.1		Napełnienie pionu instalacji c.o. wodą , odpowietrzenie , sprawdzenie szczelności wykonanych robót Krotność = 3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Malowanie ścian i sufitów ciągów komunikacyjnych piwnic + część wspólna			
26 d.2	KNR-W 2-02 0923-01	analogia - Osłony drzwi do komórek lokatorskich folią polietylenową Krotność = 3	m2		
		17,600	m2	17,600	
				RAZEM	17,600
27 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 3	m2		
		98,68	m2	98,680	
				RAZEM	98,680
28 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - przyjęto 30% Krotność = 3	m2		
		29,604	m2	29,604	
				RAZEM	29,604
29 d.2	NNRNKB 7 1134-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi Atlas Uni Grunt powierzchni pionowych Krotność = 3	m2		
		98,680	m2	98,680	
				RAZEM	98,680
30 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania Krotność = 3	m2		
		98,68	m2	98,680	
				RAZEM	98,680
31 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Krotność = 3	m2		
		31,825	m2	31,825	
				RAZEM	31,825
3		Remont posadzki - wiatrołap			
32 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z lastryco - analogia Krotność = 3	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
33 d.3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego Krotność = 3	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
34 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach Krotność = 3	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
35 d.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie powierzchni poziomych pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą - analogia Krotność = 3	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
36 d.3	KNR 0-12 1118-01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Krotność = 3	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
37 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami - naprawa miejsc po skutym cokoliku Krotność = 3	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.3	NNRNKB 6 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm Krotność = 3	m2		
		2,53	m2	2,530	
				RAZEM	2,530
39 d.3	NNRNKB 6 2809-04	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 Krotność = 3	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
40 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Krotność = 3	m3		
		0,069	m3	0,069	
				RAZEM	0,069
41 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 3	m3		
		0,069	m3	0,069	
				RAZEM	0,069
42 d.3		Oplata za składowanie gruzu Krotność = 3	m3		
		0,069	m3	0,069	
				RAZEM	0,069
4		Roboty dodatkowe			
43 d.4	KNR 4-03 1103-01	Demontaż konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z wykuciem otworów lub odkręceniem - na podłożu ceglanym lub betonowym na ścianie lub w kanale- demontaż pozostałości koryt po sieciach teletechnicznych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
44 d.4	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
45 d.4	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - uszkodzona zabudowa liczników gazowych/ elektrycznych	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500