załącznik nr 2 do SIWZ

Tabela elementów rozliczeniowych

Lp.	Zakres	J.m.	Ilość	Wartość netto	Stawka podatku VAT	Wartość brutto	Producent, typ, model
	Etap I Dźwig o udźwigu min 450 kg						
1	Demontaż istniejącego dźwigu wraz z wywozem odpadów i ich utylizacją	kpl.	1				
2	Dostawa kompletnego urządzenia dźwigowego wraz z dokumentacją	kpl.	1				
2.1	Zespół napędowy cierny bezreduktorowy	kpl.	1				
2.2	Falownik	kpl.	1				
2.3	Tablica sterownicza, sterownik i sterowanie grupowe	kpl.	1				
2.4	System zjazdu awaryjnego	kpl.	1				
2.5	Dwukierunkowy ogranicznik prędkości wraz z obciążką i linką	kpl.	1				
2.6	Liny nośne wraz z zamocowaniami (należy wskazać układ lin i nosność)	kpl.	1				
2.7	Prowadnice kabinowe konserwacja istniejących/nowe prowadnice *	kpl.	1				
2.8	Rama kabinowa wraz z układem chwytaczy	kpl.	1				
2.9	Kabina ze stali nierdzewnej o fakturze szczotkowanej lub tłoczonej, odpornej na zarysowania i łatwej do utrzymania w czystości wraz z wyposażeniem	kpl.	1				
2.10	Automatyczne drzwi przystankowe	kpl.	8				
2.11	Panel dyspozycji, kasety wezwań i wyświetlacze	kpl.	1				
2.12	System łączności awaryjnej LTE/4G	kpl.	1				

2.13	Przeciwwaga ramowa wraz z zawieszeniem i kołem konserwacja/nowa przeciwwaga ramowa wraz z zawieszeniem i kołem*	kpl.	1				
2.14	Zderzaki, drabinka do podszybia i wymagane osłony	kpl.	1				
3	Montaż kompletnego nowego dźwigu wraz z wyposażeniem i instalacjami towarzyszącymi; przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie do odbioru przez UDT	kpl.	1				
4	Roboty budowlane i instalacyjne w szybie dźwigowym	kpl.	1				
	RAZEM Etap I						
	Etap II Dźwig o udźwigu min 825 kg						
1	Demontaż istniejącego dźwigu wraz z wywozem odpadów i ich utylizacją	kpl.	1				
2	Dostawa kompletnego urządzenia dźwigowego wraz z dokumentacją	kpl.	1				
2.1	Zespół napędowy cierny bezreduktorowy	kpl.	1				
2.2	Falownik	kpl.	1				
2.3	Tablica sterownicza, sterownik i sterowanie grupowe	kpl.	1				
2.4	System zjazdu awaryjnego	kpl.	1				
2.5	Dwukierunkowy ogranicznik prędkości wraz z obciążką i linką	kpl.	1				
2.6	Liny nośne wraz z zamocowaniami (należy wskazać układ lin i nosność)	kpl.	1				
2.7	Prowadnice kabinowe konserwacja istniejących/nowe prowadnice *	kpl.	1				
2.8	Rama kabinowa wraz z układem chwytaczy	kpl.	1				
2.9	Kabina wraz z wyposażeniem	kpl.	1				
2.10	Automatyczne drzwi przystankowe	kpl.	8				
2.11	Panel dyspozycji, kasety wezwań i wyświetlacze	kpl.	1				

2.12	System łączności awaryjnej LTE/4G	kpl.	1				
2.13	Przeciwwaga ramowa wraz z zawieszeniem i kołem konserwacja/nowa przeciwwaga ramowa wraz z zawieszeniem i kołem*	kpl.	1				
2.14	Zderzaki, drabinka do podszybia i wymagane osłony	kpl.	1				
3	Montaż kompletnego nowego dźwigu wraz z wyposażeniem i instalacjami towarzyszącymi; przeprowadzenie oceny zgodności, przygotowanie do odbioru przez UDT	kpl.	1				
4	Roboty budowlane i instalacyjne w szybie dźwigowym	kpl.	1				
	RAZEM Etap II						
	Roboty budowlane oraz towarzyszące						
1	Roboty budowlane i wykończeniowe przy drzwiach przystankowych na każdym piętrze – 8 przystanków	kpl.	8				
2	Roboty budowlane, wykończeniowe i instalacyjne w maszynowni	kpl.	1				
3	Organizacja robót, kierowanie i nadzór, zabezpieczenie terenu, BHP, transport oraz pozostałe koszty wspólne wymagane w SIWZ	kpl.	1				
	RAZEM roboty budowlane i towarzyszące						

**** niewłasciwe skreslić***

	Konserwacja w okresie gwarancji			**Wartośc netto**	**Stawka podatku VAT**	**Wartośc Brutto**
1	Konserwacja dźwigu o udźwigu min 425 kg	miesiąc	1			
2	Konserwacja dźwigu o udźwigu min 850 kg	miesiąc	1			